

Vitória, 23 de fevereiro de 2010.
C.Circular/CPL/015/2010

ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES

Prezados Senhores,

Atendendo aos pedidos de esclarecimentos formulados por empresas interessadas em participar do Edital referenciado, transcrevemos abaixo as perguntas e respectivas respostas, que deverão ser observadas por essa empresa, na formulação de sua proposta:

QUESTIONAMENTO 01:

Não recebemos a ET conforme descrito no item abaixo:

14.010.0429	LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO, INC. INTERLIGACAO, MOV. DETERRA E FORNEC. DE MATERIAIS, EXCETO TAMPA, CONF ET.	UN	1.737,00
-------------	---	----	----------

Favor encaminhar a mesma e informar qual o diâmetro desta ligação predial.

RESPOSTA 01:

Segue anexa a Prescrição Técnica dos Serviços.

QUESTIONAMENTO 02:

Baseado na licitação anterior dos termos do objeto em nova venécia, lembramos que foi remetido a substituição de escoramento para efeito quantitativo. Vimos por tanto solicitar a substituição de parte do quantitativo escoramento de valas com vala com prancha metálica e estroncamento com perfil metálico na quantidade mínima de 1050m², por escoramento metálico tipo gaiola com estroncamento em tubo de aço galvanizado DN 2".

RESPOSTA 02:

A comprovação de escoramento deverá ser: Escoramento de valas com prancha metálica e estroncamento com perfil metálico e/ou Escoramento metálico tipo gaiola com estroncamento em tubo de aço galvanizado DN 2" e 4" na quantidade mínima de 5.050m².

QUESTIONAMENTO 03:

"Conforme solicitado a alínea S-1: Escoramento de valas com vala com prancha metálica e estroncamento com perfil metálico na quantidade mínima de 1.150m². Pergunta-se: Atendemos esse item como Escoramento metálico com estaca prancha, está correto?"

RESPOSTA 03:

Vide Resposta nº 02.

QUESTIONAMENTO 04:

"Conforme solicitado a alínea S-1: Escoramento metálico tipo gaiola com estroncamento em tubo de galvanizado DN 2" e 4" na quantidade mínima de 4.000 m². Pergunta-se: Atendemos esse item como Escoramento metálico com estaca prancha, está correto? "

RESPOSTA 04:

Vide Resposta nº 02.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Atenciosamente,


Adv^a Ana Cristina Munhós de Souza
Presidente da Comissão de Licitação

Prescrição Técnica do Serviço

CÓDIGO:

14.010.0429 - LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXCETO TAMPA CONF. ET.

UNIDADE: Un

1 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e abrangem:

- O fornecimento e assentamento de tubos de PVC EB-608/NBR 5688 DN 100 mm, inclusive peças, conexões e acessórios;
- Fornecimento e assentamento de Caixa em anel de concreto DN 400mm exceto Tampão FOFO ;
- Carga, transporte, descarga, estocagem no Canteiro de Obras, montagem, assentamento e interligação de coletor predial à rede de esgotos sanitários;
- Escavação manual e/ou mecânica de valas;
- Sinalização diurna e noturna dos tipos: placas e cones, nas quantidades necessárias, de acordo com as orientações da fiscalização, cuja finalidade é advertir, indicar e orientar o usuário da via pública para a existência de obstrução parcial ou total das ruas, avenidas ou calçadas
- Regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento, espalhamento e compactação do lastro de areia ou pó de pedra, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da Fiscalização;
- Regularização de fundo de valas com h=10cm, compreendendo o fornecimento, espalhamento e compactação do lastro de areia ou pó de pedra, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da Fiscalização;
- Aterro com areia ou pó de pedra, ambos limpos, com altura total igual ao diâmetro do tubo mais 30cm (trinta centímetros)
- Reaterro com compactação mecânica para a altura restante da vala, que só deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas e execução do aterro, cujo grau de compactação deverá atingir o máximo de densidade



possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas condições de compactação do solo adjacentes;

- Interligação à rede coletora;
- Bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os materiais provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc..;
- Cadastro das ligações de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN ENG/CA/0501/2008;

Todos os serviços que compõem o item encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da CESAN.

2 – COMPONENTES DO CUSTO

Compreende o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra necessários para o bom desenvolvimento dos serviços.

3 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Será medido por unidade efetivamente assentada (un), somente após a conclusão de todos os serviços que compõem o item.

