01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

# Lista de Material

| Quant. | Descrição | Observações | Observações |
|---|---|---|---|
| 1,00 | Resistência de aquecimento, potência de 150W, tensão nominal 220V. | RR | R01 |
| 5,00 | Tampa final para bornes universais tipos: UK1,5N e UK2,5N, cor cinza, modelo D–UK 2,5, ref. 3001022 | Phoenix Contact | – |
| 1,00 | Terminação de barramento (P08524) | Altus | – |
| 1,00 | Termostato eletrônico para aquecimento, com contato NF, faixa de ajuste 0 a 60°C, tipo KTO–011, ref. 11140–0–00 | Stego | B01 |
| 1,00 | Tomada de sobrepor, bipolar com contato terra, padrão Alemão Schuko, em polipropileno, cor cinza, In:16A cód. S–2006 | Steck | X51 |
| 1,00 | UCP 256K FLASH, 30 módulos E/S, 2 interfaces seriais, Profibus e Ethernet, módulo P03242 | Altus | SLOT1 |

CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM: A1 COLOR

| | ESP. | COR |
|---|---|---|
| 8 | 0,08 | 7 |
| 6 | 0,15 | 7 |
| 7 | 0,2 | 7 |
| 4 | 0,3 | 7 |
| 1 | 0,4 | 7 |
| 3 | 0,5 | 7 |
| 5 | 0,6 | 7 |
| 2 | 0,8 | 7 |
| 10 | 0,2 | 10 |
| 140 | 0,4 | 140 |
| 162 | 0,4 | 162 |
| 251 | 0,1 | 251 |

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

EMITENTE:

ODEBRECHT Infraestrutura

PROJETO águas limpas

CESAN

| | | |
|---|---|---|
| OP.CAD.: LEANDRO | | 24 /03/10 |
| PROJ.: ADESSO ENGENHARIA | | 24 /03/10 |
| APROVADO POR : JOÃO OLIVIO | | |
| ASS.: | CREA:ES–003380/D | 24 /03/10 |

MUNICÍPIO: GUARAPARI | DISTRITO: — | BAIRRO: PRAIA DO MORRO

NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO – INSTALAÇÃO 07 COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO MORRO – SUB–BACIA 6A

TÍTULO: PCE – Painel de Controle Eletrônico EEGU–06A LISTA DE MATERIAL

P.I.

Nº CNO–GU–09–08–EE–002

REV. 0 | FL. 21

Nº CONTRATADA EEGU–6A–COM–02

ESCALA INDICADA