01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LISTA DE PLAQUETAS

LOCALI-ZACAO	TAMANHO (mm)	INSCRICAO LINHA 1	INSCRICAO LINHA 2	INSCRICAO LINHA 3	QTD. PLAQ.
1	25 x 40	Q1	DISJUNTOR	GERAL	01
2	25 x 40	Q2	MEDIÇÃO	TENSÃO	01
3	25 x 40	Q26	TRAFO	440/220V	01
4	25 x 40	Q27	ALIM.	220/127V	01
5	25 x 40	Q4	ALIM.	COMANDO	01
6	25 x 40	Q5	ALIM.	24Vcc	01
7	25 x 40	Q6	SERVIÇO	AUXILIAR	01
8	25 x 40	Q7	ILUMINAÇÃO	EXTERNA	01
9	25 x 40	Q8	ILUMINAÇÃO	PROJETORES	01
10	25 x 40	Q9	TOMADA	EXTERNA	01
11	25 x 40	Q10	PAINEL	COMANDO	01
12	20 x 40	Q11	RESERVA	–	01
13	25 x 40	Q3	EXAUSTOR	BIOFILTRO	01
14	25 x 40	K1	CONTATOR	EXAUSTOR	01
15	20 x 40	Q12	RESERVA	–	01
16	25 x 40	S1	FÚSIVEIS	BOMBA 1	01
17	25 x 40	S2	FÚSIVEIS	BOMBA 2	01

GRAVAÇÃO EM UMA LINHA



GRAVAÇÃO EM DUAS LINHAS



GRAVAÇÃO EM TRÊS LINHAS



TAMANHO (mm)	GRAVAÇÃO DIMENSÕES (mm)			GRAVAÇÃO QUANT. DIGITOS POR LINHAS	QUANT. LINHAS
A x B	C	D	E		
13 x 40	3.5	25	–	10	1
20 x 40	3.5	25	3	10	2
25 x 40	3.5	35	3	10	3

NOTAS:

– PLAQUETAS RETANGULARES DE 2,4mm DE ESPESSURA, EM ACRÍLICO BRANCO INSCRIÇÃO EM PRETO.

OPÇÕES PARA FIXAÇÃO:

- [ ] PLAQUETA APARAFUSADA
- [ ] PLAQUETA REBITADA
- [x] PLAQUETA COLADA COM LOCTITE No. 454

CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM: A1 COLOR

	ESP.	COR
8	0,08	7
6	0,15	7
7	0,2	7
4	0,3	7
1	0,4	7
3	0,5	7
5	0,6	7
2	0,8	7
10	0,2	10
140	0,4	140
162	0,4	162
251	0,1	251

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

EMITENTE: ODEBRECHT Infraestrutura

águas limpas

CESAN

OP.CAD.: LEANDRO 24/03/10
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA 24/03/10
APROVADO POR : JOÃO OLIVIO
ASS.: CREA:ES-003380/D 24/03/10

MUNICÍPIO: GUARAPARI | DISTRITO: – | BAIRRO: PRAIA DO MORRO

NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO – INSTALAÇÃO 07 COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO MORRO – SUB-BACIA 6B

TÍTULO: PCM – Painel de controle de motores EEGU-06B LISTA DE PLAQUETAS

– P.I.

Nº CNO-GU-09-11-EE-012
REV. 0 FL. 09
Nº CONTRATADA EEGU-6B-ELE-06
ESCALA INDICADA