01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lista de Material

Quant.	Descrição	Observações	Observações
1,00	Termostato eletrônico para aquecimento, com contato NF, faixa de ajuste 0 a 60°C, tipo KTO-011, ref. 11140-0-00	Stego	B02
1,00	Tomada de sobrepor, bipolar com contato terra, padrão Alemão Schuko, em polipropileno, cor cinza, In:16A cód. S-2006	Steck	X51
3,00	Transformador de corrente 400/5A, com janela para barramento 30x5mm	Sassi	T1, T2, T3
1,00	Transformador de potência 440-220/127V, 7,5 KVA, ligação DELTA-ESTRELA, código 4TT7,5 440-220.	Siemens	T4

CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM: A1 COLOR

	ESP.	COR
8	0,08	7
6	0,15	7
7	0,2	7
4	0,3	7
1	0,4	7
3	0,5	7
5	0,6	7
2	0,8	7
10	0,2	10
140	0,4	140
162	0,4	162
251	0,1	251

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

EMITENTE: ODEBRECHT Infraestrutura

águas limpas

CESAN

OP.CAD.: LEANDRO		24 /03/10
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA		24 /03/10
APROVADO POR : JOÃO OLIVIO		
ASS.:	CREA:ES-003380/D	24 /03/10

MUNICÍPIO: GUARAPARI | DISTRITO: — | BAIRRO: PRAIA DO MORRO

NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO – INSTALAÇÃO 07 COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO MORRO – SUB-BACIA 6B

TÍTULO: PCM – Painel de controle de motores EEGU-06B RÉGUA DE BORNES

–

P.I.

Nº CNO-GU-09-11-EE-012

REV. 0 FL. 25

Nº CONTRATADA EEGU-6B-ELE-06

ESCALA INDICADA