LISTA DE MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	MATER.	QUANT.
01	CURVA FLANGEADA 45º FºFº	75	Fe/Fo	02
02	TUBO FLANGE PONTA L=2,00m	75	Fe/Fo	01
03	REGISTRO GAVETA C/ CUNHA DE BORRACHA FºFº	50	METAL	01
04	VENTOSA PARA ESGOTO FLANGEADA FºFº	50	METAL	01
05	JUNÇÃO COM FLANGES FºFº	75	Fe/Fo	01
06	REGISTRO GAVETA C/ CUNHA DE BORRACHA FºFº	75	METAL	05
07	TOCO COM FLANGES FºFº L=0,80m	75	Fe/Fo	01
08	VÁLVULA DE RETENÇÃO C/ FLANGES DUPLA PORTINHOLA FºFº	75	METAL	02
09	CARRETEL	75	Fe/Fo	02
10	CURVA COM FLANGES 90º FºFº	75	Fe/Fo	02
11	TUBO FLANGEADO L=2,70m FºFº	75	Fe/Fo	02
12	REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES FºFº	75x50	Fe/Fo	02
13	TUBO CERÂMICO L=1,65m FºFº	75	Fe/Fo	01
14	CURVA COM BOLSAS 45º FºFº	75	Fe/Fo	01
15	TUBO FLANGEADO L=0,50m FºFº	75	Fe/Fo	01
16	BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ÁGUAS FECAIS SIMILAR À FLYGT SÉRIE C - MODELO CP3085 SH3000 I 50 Pot.=6,7HP MOTOR TRIFÁSICO 220V / 60HZ	-	-	02 (01 RESERVA)

NOTAS:

01- COTAS EM CENTÍMETROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS;

02- A ELEVATÓRIA SERÁ LOCALIZADA EM TERRENO CEDIDO PELA PREFEITURA. CONFIRMAR MEDIDAS DISPONÍVEIS NO LOCAL;

03- A BASE DA EEB DEVERÁ SER DE CONCRETO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE;

04- ALTURA A SER DETERMINADA EM FUNÇÃO DO NÍVEL DA ENCHENTE LOCAL.

05- EXTRAVASOR EM TUBO PVC DEFOFO DN 200 COM CAMINHAMENTO A SER DEFINIDO NO LOCAL, DE ACORDO COM A LOCAÇÃO DO CORPO RECEPTOR, OBSERVANDO A DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,05%.

PL. BAIXA- ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO I/CX. AREIA
ESC. 1:25

CORTE AA
ESC. 1:25

DET. DA COMPORTA
ESC. 1:10

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC. 1:500

CORTE BB
ESC. 1:25

CORTE CC
ESC. 1:25

VISTA

CORTE DD

DET. DO VERTEDOURO TRIANGULAR
ESC. 1:10

VISTA "B"
ESC.: 1/10

VISTA "A"
ESC.: 1/10

DETAHE 02
ESC.: 1/10

DETAHE 01
ESC.: 1/10

PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

DET. DA GRADE INCLINADA
(Gradeamento Médio)
ESC. INDICADA

VISTA SUPERIOR DA TAMPA
ESC. 1:25

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

NÚMEROS	TÍTULOS
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA	

Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
REVISÃO						

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: / /
Nº DOC.: ASS.:
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: MATR.:
UNID.: DATA: / /
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE:
PROJETADO: COORDENADOR:
CREA: REGIÃO: CREA: REGIÃO:
DESENHO: Nº DES. PROJETISTA:
DATA: / /
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CREA: REGIÃO: ART Nº: DATA:

EMISSÃO CESAN	DATAS
PROJETADO:	
DESENHADO:	
VERIFICADO:	
COORDENAÇÃO:	
DIVISÃO:	
GERÊNCIA:	

CESAN

MUNICÍPIO: ÁGUA DOCE DO NORTE | DISTRITO: SEDE

NOME DO EMPREENDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO

TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 1 E CAIXA DE AREIA
PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
INDICADA	14 / 16	013-000-94-5-XX-0014	0