


□



INDICADA	<u>09/17</u>	A-000-000-00-4-XX-0000	03
----------	--------------	------------------------	----

NOTAS	
1	Aplicar sobre superfície horizontal do concreto fresco
2	(Tampa/Fundo), película química para impedir exudação da água de amassamento.
3	Iniciar aspersão de neblina d'água sobre superfície horizontal do concreto 45 minutos após o fim da concretagem.
4	Proteger superfície horizontal do concreto em cura com manta hidratada.
5	Cotas e dimensões em centímetros / elevação em metros.
6	Aço CA-50 (Fyk = 500 MPa) e CA-60 (Fyk = 600 MPa)
7	Cobrimento das armaduras: 04 cm.
8	Característica do concreto:
9	Resistência característica (Fck) mínima
10	Consumo mínimo de cimento
11	Fator água/cimento máximo
12	Confirmar as medidas no local.
13	Deverão ser tomadas precauções especiais quanto à cura do concreto mantendo a superfície do mesmo úmida e protegida da ação direta dos raios solares.
14	A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora, e deverá contar com a consultoria de um tecnólogo de materiais. O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da NBR-14931 (Execução de Estruturas de Concreto).
15	Antes da concretagem observar projetos hidráulicos e elétricos.
16	Garantir pressão admissível no terreno de fundação maior ou igual a 02 kgf/cm2
17	Antes da execução do aterro substituir solo na projeção do leito em 1m (corte), aterrando com tensão admissível igual a 2kgf/cm2.