



OS AERADORES SERÃO MODULARES REMOVÍVEL CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA PROPOSTA B&F N. P90511/11 DATA: 04 / 11 /2011

- 1- TRATAMENTO:
JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO, A OBTER PERFIL DE 25-75 MICRONS.
- 2- PINTURA:
PRIMER - 1 DEMÃO DE REVESTIMENTO INORGÂNICO DE ZINCO AUTO CURÁVEL, COM ESPESURA SA PELÍCULA SECA DE 75 MICRONS COMPONENTE BÁSICO DE SILICATO DE ZINCO NA PELÍCULA SECA, MINIMA 80%
CAMADA: 2 DEMÃOS DE EPOXI POLÍMIDA DE GRANDE DESEMPENHO COM ESPESURA DA PELÍCULA DE 125 MICRONS CADA DEMÃO, FORNECIDO COM 2 COMPONENTES.
- 3- ACABAMENTO EXTERNO:
1 DEMÃO DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, AGENTES QUÍMICOS E INTemperIES COM ALTO BRILHO E ESPESURA DE PELÍCULA SECA DE 35 MICRONS.

NOTAS :

1 - COTAS EM CENTIMETROS.

2 - SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO - MODULAR (REMOVIVEL), INCLUSIVE DISPOSIÇÕES DA CASA DOS SOPRADORES, DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDOR PARA ATENDER AO DIMENSIONAMENTO CONTIDO NO MEMORIAL DE CALCULO DESTES PROJETO.

3 - PARA DETALHAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE LODO (EEL) VER DESENHO N° B-014-000-92-5-XX-0020.

[illegible]