



- 01 - O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ FIXADO A 0,30m DO SOLO COM BUCHA #10 E PARAFUSO GALVANIZADO TIPO GANCHO AO REDOR DE TODA A SUBESTAÇÃO.
- 02 - AS INTERLIGAÇÕES SERÃO FEITAS COM CONECTORES APROPRIADOS.
- 03 - O ATERRAMENTO DAS JANELAS DE VENTILAÇÃO, DAS GRADES, DE PROTEÇÃO, DOS EQUIPAMENTOS, ETC...SERÃO INDIVIDUALIZADOS.
- 04 - O FUNDO DAS CAIXAS DA MALHA DE TERRA, DEVERÁ CONTER MATERIAL, Q PERMITA UMA BOA DRENAGEM. VER DETALHE H-4 NESTA PRANCHA.
- 05 - SUBESTAÇÃO EXISTENTE

