



- 1-MEDIDAS EM CENTIMETRO;
- 2-CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$, COM FATOR AGUA/CIMENTO $< 0,45$;
- 3-CONCRETO MAGRO COM CONSUMO DE CIMENTO 105 kg/m^3 ;
- 4-EXECUTAR REATERRO COMPACTADO COM GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL;
- 5-ADOPTO METODO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DAS SAPATAS APÓS A EXECUÇÃO DA BARRAGEM;
- 6-PILARES E VIGAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO;
- 7-PARA CORTES, VER DES. 002;
- 8-PARA FORMAS, VER DES. 003 A 005;
- 9-PARA ARMAÇÃO, VER DES. 005 A 007;
- 10-PARA PLACAS DE PISO E GUARDA-CORPO, VER DES. 008;
- 11-APÓS POSICIONAMENTO DOS PILARES PRÉ-MOLDADOS NAS SAPATAS PREENCHER COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA $f_{ck}=30\text{MPa}$ DE TAL MODO QUE A LIGAÇÃO TENHA COMPORTAMENTO MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA;
- 12-COMPLETAR COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA $f_{ck}=30\text{MPa}$ OU GROUT, APÓS O POSICIONAMENTO DAS VIGAS NOS PILARES, O ESPAÇO ENTRE ESTES ELEMENTOS FORMANDO UM CONJUNTO MONOLITICO.
- 13-APÓS POSICIONAMENTO DAS VIGAS, FAZER A CONCORDANCIA NO PLANO SUPERIOR COM GROUT.

[illegible]