



- 1-MEDIDAS EM CENTIMETRO
- 2-CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} = 30$ MPa, COM FATOR ÁGUA/CEMENTO = 0,45.
- 3-CONCRETO MAGRO COM CONSUMO DE CIMENTO 150 kg/m³
- 4-EXECUTAR REATERRO COMPACTADO COM GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL.
- 5-ADOOTADO METODO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DAS SAPATAS APÓS A EXECUÇÃO DA BARRAGEM.
- 6-PILARES E VIGAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO.
- 7-PARA PLANTAS, VER DES. 001
- 8-PARA FORMAS, VER DES. 003 A 005
- 9-PARA ARMAÇÃO, VER DES. 005 A 007
- 10-PARA PLACAS DE PISO E GUARDA-CORPO, VER DES. 008.
- 11-APÓS POSICIONAMENTO DOS PILARES PRÉ-MOLDADOS NAS SAPATAS PREENCHER COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA $f_{ck}=30$ MPa DE TAL MODO QUE A LIGAÇÃO TENHA COMPORTAMENTO MONOLÍTICO. DE ALTA RESISTENCIA
- 12-COMPLETAR COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA $f_{ck}=30$ MPa OU GROUT APÓS O POSICIONAMENTO DAS VIGAS NOS PILARES, O ESPAÇO ENTRE ESTES ELEMENTOS FORMANDO UM CONJUNTO MONOLÍTICO.
- 13-APÓS POSICIONAMENTO DAS VIGAS, FAZER A CONCORDÂNCIA NO PLANO SUPERIOR COM GROUT.

[illegible]