



- 1-MEDIDAS EM CENTIMETRO
- 2-CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} = 30$ MPa, COM FATOR ÁGUA/CEMENTO $< 0,45$.
- 3-PARA LOCAÇÃO VER DES. 001
- 4-PARA ARMAÇÃO VER. 005
- 5-PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO.
- 6-QUANTITATIVOS:

CONCRETO ESTRUTURAL = 8,0m3
FORMAS = 50,9m2
- 7-APÓS POSICIONAMENTO DOS PILARES PRÉ-MOLDADOS NAS SAPATAS PREENCHER COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA $f_{ck}=30$ MPa DE TAL MODO QUE A LIGAÇÃO TENHA COMPORTAMENTO MONOLÍTICO.
- 8-APÓS AS MONTAGENS DE VIGAS E PILARES, PREENCHER FUROS PARA IÇAMENTO COM ARGAMASSA $f_{ck} = 30$ MPa.

[illegible]