1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PAINEL	RÉGUA: –X5		CAMPO	TIPO DE BORNE		
TAG DO COMPONENTE	POSIÇÃO	NÚMERO DO BORNE	DESCRIÇÃO DO COMPONENTE	LARGURA	MODELO	FABRICANTE
PIT–01	9(07)	1	E9.7	6mm	SAK 2,5	CONEXEL
PIT–01	9(07)	2	E9.7	6mm	SAK 2,5	CONEXEL
TERRA (PE3)	9(07)	3	PIT–01	6mm	EK 2,5 N	CONEXEL
PIT–02	9(09)	4	E9.9	6mm	SAK 2,5	CONEXEL
PIT–02	9(09)	5	E9.9	6mm	SAK 2,5	CONEXEL
TERRA (PE3)	9(09)	6	PIT–02	6mm	EK 2,5 N	CONEXEL
PIT–03	9(11)	7	E9.11	6mm	SAK 2,5	CONEXEL
PIT–03	9(11)	8	E9.11	6mm	SAK 2,5	CONEXEL
TERRA (PE3)	9(11)	9	PIT–03	6mm	EK 2,5 N	CONEXEL
PIT–04	9(11)	10	E9.13	6mm	SAK 2,5	CONEXEL
PIT–04	9(11)	11	E9.13	6mm	SAK 2,5	CONEXEL
TERRA (PE3)	9(11)	12	PIT–04	6mm	EK 2,5 N	CONEXEL

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

EMITENTE: GANEM Engenharia Ltda

PROJETADO:
CREA: REGIÃO:

COORDENADOR: JULIO CESAR ALI GANEM
CREA: 24918/D REGIÃO: 24918/D

DESENHO: EMANOEL LIQUER
DATA: MAIO/16

Nº DES. PROJETISTA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCO QUELUCCI VALE
CREA: 026220/D REGIÃO: ES ART Nº: DATA:

EMISSÃO CESAN		DATAS
PROJETADO: CREA:		
DESENHADO:	ERIVELTO DIOGO S. OLIVEIRA	
VERIFICADO:	AFONSO CELSO S. OLIVEIRA	
DIVISÃO:	O–DPJ NESTOR ALCIDES GORZA JÚNIOR	
GERÊNCIA:	O–GPO JOUZE FERRARI V. H. LENTINI	

CESAN

MUNICÍPIO: CARIACICA | DISTRITO: SEDE | BAIRRO: ITANHENGA

NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA

TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA – SETOR NOVA ROSA DA PENHA – BOOSTER ITANHENGA
PROJETO DE AUTOMAÇÃO
INTERLIGAÇÃO DAS BORNEIRAS (02/02)

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
SEM ESCALA	11/12	C–045–000–60–6–XX–0033	00