

RESUMO AÇO CA-50			
ø(mm)	COMP.(m)	PESO (Kg/m)	TOTAL (Kg)
8	303.0	.4	121.2
10	304.2	.630	190.1
TOTAL			311.4

CAIXA VENTOSA – ARMAÇÃO LAJE DE TOPO (1x)
ESC.: 1:25

ESC.: 1:25



VISTA

VOLUME DE CONCRETO fck 30MPa = 2,7 m³
VOLUME DE CONCRETO MAGRO = 0,2 m³
ÁREA DE FORMAS = 28,8 m²
VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 23,2 m³
VOLUME DE REATERRO = 18,9 m³
VOLUME DE BOTA-FORA = 4,3 m³
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA = 4,5 m²
