



COR	ESP.
1	0,40
2	0,20
3	0,60
4	0,25
5	0,30
6	0,50
7	0,25
8	0,20
9	0,15
30	0,35
44	0,35
140	0,25
162	0,30




FORMAS DA CAIXA
PAREDES E LAJE DE FUNDO
ESCALA 1:50

NOTAS:
01 - A BASE DA CAIXA DEVE SER APOIADA SOBRE SOLO COMPACTADO E CAMADA DE 5 cm DE CONCRETO MAGRO 15 MPa.
02 - DEVERÁ SER EXECUTADO CONTRA-PISO SOBRE LAJE DE FUNDO COM QUEDA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA (SUGERIMOS 1,0% DE INCLINAÇÃO).
03 - O DRENO DE FUNDO DEVERÁ SER SUPRIMIDO CASO HAJA PRESENÇA DE LENÇOL FREÁTICO.
04 - SE HOUVER PRESENÇA DE LENÇOL FREÁTICO, ESTE NÃO PODE SUPERAR 1 m de ALTURA, COM RELAÇÃO AO FUNDO DA CAIXA; CASO CONTRÁRIO, DEVERÁ SER PREVISTO PESO ADICIONAL PARA SUSTENTAÇÃO DO EMPUXO HIDROSTÁTICO.
05 - AS PAREDES DA CAIXA PODERÃO SER EXECUTADAS EM BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL (M20) PREENCHIDOS COM CONCRETO, ARMADA COM 2 BARRAS ϕ 6,3 EM CADA ABERTURA, MANTENDO A ACORAGEM COM A LAJE DE FUNDO APRESENTADO NESSE DETALHAMENTO.




FORMAS DA TAMPA DA CAIXA
PAREDES E LAJE DE TAMPA
ESCALA 1:50


NOTA:
01 - SUGERIMOS FIXAÇÃO DE GANCHOS NAS EXTREMIDADES DAS LAJES DE TAMPA PARA IÇAMENTO QUANDO NECESSÁRIO, OS GANCHOS DEVEM FICAR NAS PROXIMIDADES DAS PAREDES PAR 3 E PAR 4.



CORTE A-A
ESCALA 1:50




CORTE B-B
ESCALA 1:50




ARMAÇÃO DA LAJE DE TAMPA (LT1)
ESCALA 1:50


PAR1=PAR2=PAR3
15x232
ESCALA 1:25




CORTE A-A




PAR1=PAR2=PAR3
15x232
ESCALA 1:25




CORTE A-A



ARMAÇÃO POSITIVA




ARMAÇÃO NEGATIVA




ARMAÇÃO DA LAJE DE FUNDO (LF1)
ESCALA 1:50

DETALHE PAREDE X FUNDO
ESCALA 1:12,5



DETALHE PAREDE X PAREDE
ESCALA 1:12,5



QUANTITATIVOS CONCRETO		
ELEMENTO	ÁREA DE FORMAS (m ²)	VOL. CONCRETO (m ³)
PAREDES	40	3.1
LAJES	4	0.7
TOTAL	44	3.8

NOTAS

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO, SÃO DADAS EM m. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO: f_{ck} = 25 MPa

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO AÇO: CA-50 = 500 MPa / CA-60 = 600 MPa

COBRIMENTO DAS ARMADURAS: TODOS = 4,0 cm

DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO GRAUÍDO ≤ 19 mm

A OBRA DEVE TER CONTROLE DE QUALIDADE RIGOROSO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA (ΔC= 5 mm)

MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL DO CONCRETO: E_{ci} = 28000 MPa

RELAÇÃO ÁGUA X CIMENTO MÁXIMA: (a/c) ≤ 0,50

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO RECOMENDADO POR m³ DE CONCRETO ≥ 350 kg/m³

ÁREA ESTRUTURAL: 2,56 m²

TABELA DE AÇO: PAR1=PAR2=PAR3 (3x)					
AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
CA-50	N1	12,5	02	250	1500
CA-50	N2	12,5	02	250	1500
CA-50	N3	12,5	02	150	900
CA-50	N4	6,3	2X14	150	12600
CA-50	N5	6,3	09	470	12690

TABELA DE AÇO: PAR4=PAR5 (2x)					
AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
CA-50	N1	12,5	02	345	1380
CA-50	N2	12,5	02	345	1380
CA-50	N3	12,5	02	245	980
CA-50	N4	6,3	2X14	245	13720
CA-50	N5	6,3	15	470	14100

TABELA DE AÇO: ARM. DA LAJE DE FUNDO (LF1)					
AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
CA-60	N1	5,0	15	150	2250
CA-60	N2	5,0	09	150	1350
CA-50	N3	6,3	09	100	900
CA-50	N4	6,3	15	150	2250
CA-50	N5	6,3	09	245	2205

TABELA DE AÇO: ARM. LAJES DE TAMPA (LT)					
AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
CA-50	N1	6,3	11	150	1650
CA-60	N2	6,3	07	150	1050
CA-60	N3	6,3	05	VAR	VAR
CA-60	N4	6,3	05	VAR	VAR
CA-60	N5	6,3	05	VAR	VAR
CA-60	N6	6,3	05	VAR	VAR
CA-60	N7	8,0	06	90	540
CA-50	N8	8,0	02	75	150
CA-50	N9	6,3	07	75	525
CA-50	N10	6,3	05	VAR	325
CA-50	N11	6,3	05	VAR	75
CA-50	N12	6,3	05	VAR	75
CA-50	N13	6,3	05	VAR	75
CA-50	N14	8,0	04	75	300
CA-50	N15	8,0	04	90	360

TABELA DE AÇO: DETALHE PAREDE X FUNDO					
AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
CA-50	N1	6,3	48	87	4176

TABELA DE AÇO: DETALHE PAREDE X PAREDE					
AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
CA-50	N1	6,3	112	87	9744

RESUMO AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPRIMENTO (m)	PESO (kgf)
CA-50	5,0	36,00	5,5
CA-50	6,3	769,60	188,6
CA-50	8,0	13,50	5,3
CA-50	12,5	76,40	73,6
PESO TOTAL (kgf)		273,0	

NÚMEROS	TÍTULOS	N°	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA								
REVISÃO								

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	
CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:	

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	
RECEBIDO: / /	
N° DOC.: ASS.: _____	
APROVAÇÃO CESAN:	
ASS.: _____ MATR.: _____	
UNID.: _____ DATA: / /	
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.	

EMITENTE:	
PROJETADO:	COORDENADOR:
CREA: _____ REGIÃO: _____	CREA: _____ REGIÃO: _____
DESENHO:	N° DES. PROJETISTA:
DATA: / /	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
CREA: _____ REGIÃO: _____ ART N°: _____ DATA: _____	

EMIÇÃO CESAN	DATAS
PROJETADO: _____	11/2022
CREA: 21107 D/ES	
DESENHADO: _____	11/2022
VERIFICADO: _____	11/2022
DIVISÃO: _____	11/2022
GERÊNCIA: _____	11/2022

MUNICÍPIO: GUARAPARI			DISTRITO: MORRO ALTO	BAIRRO: DIVERSOS
NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GUARAPARI				
TÍTULO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MORRO ALTO E MORRINHOS				
PROJETO ESTRUTURAL				
CAIXA DE PROTEÇÃO DESCARGA DE TRAVESSIA				
ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01 / 01	N° CESAN: A-052-004-00-4-XX-0002	REV:	