



ESP.	1	07	0,1
COR	2	07	0,2
	3	07	0,3
	4	07	0,4
	5	07	0,5
	6	07	0,6
	7	07	0,25
	8	07	0,09
	9	07	0,15
	140	140	0,15
	162	162	0,15


SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5 KVA




VISTA FRONTAL
S/ ESC.




VISTA "A"
S/ ESC.



PLANTA BAIXA
ESC 1/25




CORTE BB'
ESC 1/25




ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO
VISTA EM PLANTA
S/ ESC.

CAIXA PARA O DISJUNTOR




CAIXA PARA T.C. DE B.T. PARA 112,5 KVA - P-981-001 (APLICÁVEL EM TC'S ATÉ 200:5A)




(APLICÁVEL EM TC'S ATÉ 200:5A)

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO DE kWh E kVarh




NOTA 04

DETALHE 1 - CAIXAS DA SUBESTAÇÃO AÉREA



PLANTA
S/ ESC.



CORTE AA'
S/ ESC.

- NOTAS:
- A CAIXA DE INSPEÇÃO PODE SER DE SEÇÃO CIRCULAR OU QUADRADA, DE ALVENARIA OU CONCRETO COM TAMPA.
 - NO FUNDO DA CAIXA DEVERÁ CONTER BRITA.

DETALHE 2 - CAIXA DE INSPEÇÃO

LISTA DE MATERIAL - ENTRADA DE ENERGIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.
1	POSTE REDONDO 1000 Kgf Ø TOPO 160mm BASE, Ø400mmx12,0m ALTURA, CONCRETO. REF. CAVAN	1	un.
2	ISOLADOR DE PINO PARA 15KV DIÂMETRO 170mm E ROSCA DE 1", CERÂMICA VITRIFICADA. REF. SANTANA	6	pç
3	PINO DE CRUZETA F 19 MM PARA ISOLADOR DE DISTRIBUIÇÃO, AÇO GALV. A FOGO. REF. JUMIL	6	pç
4	PARA-RAIOS PARA SISTEMA ATERRADO TENSÃO NOMINAL 12 KV COMPLETO, REF. ZLA-15, CERÂMICA VITRIFICADA. REF. HITACHI	3	pç
5	CINTA REDONDA PARA POSTE Ø160mm, AÇO LAMINADO ZINCADO A FOGO. REF. JUMIL	3	pç
6	PARAFUSO DE CABEÇA ABALADA DE F 16 MM X 45 MM, AÇO CARBONO GALVANIZADO REF. JUMIL	6	pç
7	PARAFUSO DE CABEÇA ABALADA DE F 16 MM X 75 MM, AÇO CARBONO GALVANIZADO REF. JUMIL	6	pç
8	PARAFUSO DE CABEÇA ABALADA DE F 16 MM X 150 MM, AÇO CARBONO GALVANIZADO. REF. JUMIL	5	pç
9	ARRUELA QUADRADA DE 36 MM DE FURO DE F 18 MM, ESPESURA=3,0m x LARG=38mm, AÇO GALVANIZADO A FOGO. REF. JUMIL	14	pç
10	CABEÇOTE TN 110mm(4"), AÇO GALVANIZADO. REF. MANNESMANN	1	pç
11	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS COM HASTE DE Ø16mm X 350mm	1	pç
12	ISOLADOR ROLDANA CLASSE 0,6KV	1	pç
13	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIÂMETRO ADEQUADO, AÇO TEMPERADO. REF. CIMAF	1	un.
14	TRANSF. TRIFÁSICO, 112,5kVA 11,4kV - 220/127V, TAP'S: (13,8, 13,2, 12,6, 12,0, 11,4, 10,8)kV PADRÃO - EDP-ESELSA, EM CHAPA DE AÇO TRATADA, WEG	1	un.
15	CABO ELÉTRICO, 185mm², FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO 0,6/1kV, 90°C, EM PVC, ANTICHAMA, NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN	30	m
16	CABO ELÉTRICO, 185mm², FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO 0,6/1kV, 90°C, EM PVC, ANTICHAMA, NA COR AZUL CLARO. REF. PRYSMIAN	10	m
17	CABO DE COBRE NÚ, 25mm²	20	m
18	ELETRODUTO TN 110mm(4"), AÇO GALVANIZADO. REF. MANNESMANN	10	m
19	SELA PARA CRUZETA COM FURO Ø18mm, ACO GALV. A FOGO. REF. JUMIL	2	pç
20	ARAME GALVANIZADO (BWG14), GALVANIZADO COZIDO, BELGO MINEIRA	3	kg
21	ARRUELA PARA ELETRODUTO TN 50mm(2") EM FERRO NODULAR REF. BLINDA	4	pç
22	BUCHA PARA ELETRODUTO TN 50mm(2") EM FERRO NODULAR REF. BLINDA	4	pç
23	NIPLE 2" EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. REF. MANNESMANN	2	pç
24	ARRUELA PARA ELETRODUTO TN 110mm(4") EM FERRO NODULAR REF. BLINDA	4	pç
25	BUCHA PARA ELETRODUTO TN 110mm(4") EM FERRO NODULAR REF. BLINDA	4	pç
26	NIPLE 4" EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. REF. MANNESMANN	2	pç
27	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO SEM DISJUNTOR (DETALHE 1 E NOTA 04)	1	pç
28	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 0,6 KV (DETALHE 1 E NOTA 18)	1	pç
29	CAIXA PARA DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, PADRÃO EDP CONTENDO DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CAIXA MOLDADA 300A, 25KA. REF. SIEMENS	1	pç
30	CABO DE COBRE NU BITOLA 50 mm²	-	m
31	CABO DE COBRE NU BITOLA 50 mm²	10	m
32	CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40M POR 90X112,5 MM, IPÊ OU JATOBÁ. REF. CEIMA	2	pç
33	MÃO FRANCESA PLANA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE. REF. JUMIL	2	pç

NOTAS

- O ÂNGULO FORMADO PELOS CONDUTORES DE 15 KV E AS CRUZETAS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 30°;
- TANTO OS CONDUTORES DE MÉDIA TENSÃO QUE CONSTITUEM O CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO BEM COMO OS UTILIZADOS NO RAMAL AÉREO NÃO DEVERÃO SER ACESSÍVEIS DE JANELAS, SACADAS, TELHADOS, ESCADAS, ETC., DEVENDO PARA ISTO QUALQUER DOS SEUS FIOS AFASTAR-SE DOS MESMOS, NO MÍNIMO 1,50m;
- O RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO NÃO PODERÁ PASSAR SOBRE ÁREA CONSTRUÍDA, COMO TAMBÉM SOBRE TERRENO DE TERCEIROS;
- A ALTURA DO RAMAL DE LIGAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO DEVERÁ SER DE 7,00m (MÍNIMO) PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E 6,00m (MÍNIMO) PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS LEVES E PEDESTRES;
- DEVERÃO SER INSTALADAS CHAVES FUSEIS NA ESTRUTURA DO TRANSFORMADOR QUANDO NO PONTO DE DERIVAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO, NA ESTRUTURA DA EDP ESELSA, AS MESMAS NÃO FOREM INSTALADAS;
- A LOCALIZAÇÃO DEFINITIVA DO POSTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ONDE SE FARÁ O LANÇAMENTO DO RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO PARA O PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA PARTICULAR DEVERÁ SER CONFIRMADA PELO INTERESSADO JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL DA EDP ESELSA NA OCASIÃO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA;
- O LOCAL DEFINITIVO E O POSICIONAMENTO DO CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO DEVERÁ SER DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO NA EDP ESELSA. EXCEPCIONALMENTE, PODERÁ SER ACEITO UM POSICIONAMENTO DIFERENTE DESDE QUE A DISTÂNCIA DE VÃO LIVRE DO RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREA NÃO EXCEDA A 50,00m E OS AFASTAMENTOS DE SEGURANÇA SEJAM ATENDIDOS;
- OS CONDUTORES DE MÉDIA TENSÃO QUE CONSTITUEM O CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO DEVERÃO GARANTIR OS AFASTAMENTOS VERTICAIS SUPERIORES E/OU INFERIORES DE SEGURANÇA PREVISTOS TANTO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA EDP ESELSA, QUANTO NA NORMA BRASILEIRA PERTINENTE;
- O ALÇARGE SERÁ FEITO DE FORMA A ATENDER O TIPO DE CONSTRUÇÃO EM FUNÇÃO DO TERRENO
- O SISTEMA DE ELETRODUTOS QUE CONSTITUEM A MALHA DE ATERRAMENTO INDICADOS JUNTO À BASE DO CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO DEVEM APRESENTAR, EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO, UM VALOR DE RESISTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 10ohms;
- AS ÁREAS DE ACESSO DEVERÃO DISTAR HORIZONTALMENTE UM MÍNIMO DE 1,50m DAS PARTES ATIVAS DO CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO;
- AS COTAS SÃO EM MILÍMETROS;
- TODA E QUALQUER OPERAÇÃO DE MANOBRAS E/OU MANUTENÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS E OUTROS DISPOSITIVOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERÁ OBEDECER RIGOROSAMENTE AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PREVISTOS PARA AQUELE FIM;
- TODOS OS DISPOSITIVOS PARA SECCIONAMENTO E MANOBRAS DE CIRCUITOS CONTIDOS NO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERÃO POSSUIR RECURSOS PARA IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO E PARA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA COM INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO OPERATIVA;
- TUDO E QUALQUER MOTOR DE INDUÇÃO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PARA ESTABELECIMENTO DA CORRENTE DE PARTIDA COM CONSEQUENTE TRANSIÇÃO PARA O TORQUE NOMINAL ATENDENDO AO EXPOSTO NA TABELA CONTIDA NA NORMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA EDP ESELSA;
- OS MATERIAIS INDICADOS COMO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA EDP ESELSA TERÃO SEUS CUSTOS DE AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO INCLUIDOS NO VALOR DA OBRA PARA EFEITO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS EM VIGOR;
- PODERÁ SER DISPONIBILIZADO PELO INTERESSADO UM PONTO DE LINHA TELEFÔNICA DE PROPRIEDADE PARTICULAR JUNTO AO MEDIDOR DE ENERGIA, CUJA FINALIDADE SERÁ DE LEITURA, MEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA;
- PARA DIAGRAMA UNIFILAR VER DESENHOS N° B-029-000-92-6-XX-0001 A 0003.
- PARA QUADRO DE CARGAS VER DESENHOS N° B-029-000-92-6-XX-0004 A 0006.

NÚMEROS	TÍTULOS	N°	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
B-029-000-92-5-XX-0018	PROJETO HIDRÁULICO - EST. ELEV. EFLENTE TRATADO PLANTA BAIXA, VISTAS E CORTES							
B-029-000-92-5-XX-0016	PROJETO HIDRÁULICO - CASA DO SOPRADOR PLANTA BAIXA, VISTAS E CORTES							
B-029-000-92-5-XX-0008	PROJETO HIDRÁULICO - EST. ELEVAT. RECIRCULAÇÃO PLANTA BAIXA, VISTAS E CORTES							
B-029-000-92-5-XX-0007	PROJETO HIDRÁULICO - TRATAMENTO PRELIMINAR BIOFILTRO							
B-029-000-92-5-XX-0021	PROJETO HIDRÁULICO - IMPLANTAÇÃO PLANTA BAIXA							
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA		REVISÃO						

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	
CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:	

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	
RECEBIDO: / /	
N° DOC.: _____ ASS.: _____	
APROVAÇÃO CESAN:	
ASS.: _____ MATR.: _____	
UNID.: _____ DATA: / /	
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.	

EMINENTE:	
PROJETADO:	WEMERSON SALVADOR DA SILVA
COORDENADOR:	PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA
CREA: 45934/D REGIÃO: ES	CREA: 4869/D REGIÃO: BA
DESENHO: MICHELLE LOUISE	N° DES. PROJETISTA: B-6-SDV-009-92-XX-007
DATA: 12 / 12 / 2022	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WEMERSON SALVADOR DA SILVA	
CREA: 45934/D REGIÃO: ES ART N°9820230250437 DATA: 09/08/2023	

EMISSION CESAN	
PROJETADO: _____	
CREA: _____	
DESENHADO: _____	
VERIFICADO: E-DPE ENG° RENATO BERTOLDI SIMÕES	
DIVISÃO: E-DPE ENG° VIVIANE MICHELE BERNARDONE	
GERÊNCIA: E-GPU ENG° AMANDA CAMPAGNARO PEREIRA BRAGATTO	

DATAS				
	MUNICÍPIO: ALTO RIO NOVO	DISTRITO: SEDE	BAIRRO: –	
	NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTO RIO NOVO			
	TÍTULO: SES DE ALTO RIO NOVO –ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PROJETO ELÉTRICO – FORÇA/ALIMENTAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA			
	ESCALA: INDICADAS	FOLHA: 07 / XX	Nº CESAN B–029–000–92–6–XX–0007	REV: 0.A