



Serra, ES, 2 de abril de 2024

Carta Circular/CPL/001/LCE005/2024

**ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES**

Considerando as dúvidas encaminhadas por interessados no Edital de Licitação CESAN nº 005/2024, cujo objeto é “**Contratação de empresa para execução de obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da orla norte de Aracruz, Estado do Espírito Santo.**”, depois de consultada a área técnica, prestamos os esclarecimentos anexos.

Em razão disso, a data de acolhimento e abertura das propostas, bem como a sessão de disputa de preços fica adiada para as seguintes datas:

Limite de acolhimento das propostas:	12/6/2024, as 9h
Abertura das propostas:	12/6/2024, as 9h
Data e a hora da disputa:	12/6/2024, as 9h30min

Atenciosamente,

Robério Lamas da Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Nº da questão	Documento	Item do Documento	Esclarecimento Solicitado	Esclarecimento
1			<p>Vem através deste solicitar, os projetos hidráulicos da EEEB 9A, pois o disponível no site da CESAN não está abrindo.</p>	<p>Esclarecemos que os arquivos que estavam corrompidos foram republicados no site na pasta da licitação, no endereço: <a href="#">ANEXO VIII – PROJETOS &gt;&gt; PDF_LICITAÇÃO &gt;&gt; HIDRÁULICO &gt;&gt; TOMO D – Elevatórias e recalques (desenhos) &gt;&gt; SES Praia dos Padres &gt;&gt; EEEB 9A.</a></p> <p>Portanto, devem as licitantes observar a limpeza do cache do PC antes de baixar as versões republicadas.</p>
2			<p>Confrontado os projetos básicos, síntese do empreendimento e a planilha de preço da licitação acima em referência encontramos algumas divergências, conforme abaixo:</p> <p>1) BACIA 8B</p> <p>Projetos básicos só tem tubo de pvc.</p> <p>Síntese do empreendimento tem tubo de pvc e ferro fundido.</p>	<p>Esclarecemos que, foram considerados nos preços orçados pela CESAN, e devem ser considerados nos preços das licitantes as informações de redes coletoras presentes nos projetos básicos. Detalhando um pouco mais, seguem abaixo algumas informações das Bacias 8B, 8D e 8A.</p> <p>1) BACIA 8B</p> <p>Para as redes coletoras deve-se considerar tubulação em PVC OCRE, conforme indicativos nos projetos hidráulicos identificados abaixo:</p>

			<p>Qual devemos considerar para fazer nosso orçamento?</p> <p>2) BACIA 8D</p> <p>Projetos básicos só tem tubo de pvc.</p> <p>Síntese do empreendimento tem tubo de pvc e ferro fundido.</p> <p>Qual devemos considerar para fazer nosso orçamento?</p> <p>3) BACIA 8A</p> <p>Síntese do empreendimento consta rede coletora.</p> <p>Na Planilha de Preço não tem esta bacia 8A.</p> <p>Vai executar a bacia 8A? Se sim, em qual item da planilha foi incluída?</p>	<p>Indicação em planta e perfil nos desenhos de rede coletora disponibilizados: B-033-001-94-5-XX-0003, B-033-001-94-5-XX-0004, B-033-001-94-5-XX-0005 e B-033-001-94-5-XX-0006.</p> <p>2) BACIA 8D</p> <p>Para as redes coletoras deve-se considerar tubulação em PVC OCRE, conforme indicativos nos projetos hidráulicos identificados abaixo:</p> <p>Indicação em planta e perfil nos desenhos de rede coletora disponibilizados: B-033-001-94-5-XX-0008 e B-033-001-94-5-XX-0009.</p> <p>3) BACIA 8A</p> <p>Informamos que as redes coletoras da bacia 8A não fazem parte do escopo desta licitação.</p> <p>Para essa Bacia A estão previstas as execuções da EEEB-8A, linha de recalque de esgoto, ligações prediais, ligações intradomiciliares e serviços socioambientais.</p> <p>Portanto, considerando as informações acima, retifica-se as informações constantes na síntese do empreendimento, conforme a seguir:</p>
--	--	--	--	--

BACIA	Extensão de rede coletora (m)		
	Existente	Projetada	Total
PUTIRI	0	2.468	2.468
MAR AZUL	12.445	718	13.163
SAUÊ	0	8.379	8.379
PRAIA DOS PADRES	2.608	0	2.608
TOTAL DE REDE COLETORA (m)	15.053	11.565	26.618

Abaixo é apresentada a descrição da rede coletora, por diâmetro e material.

**PUTIRI:**

- Rede coletora projetada em PVC DN150:
  - Bacia 6A: 685m;
  - Bacia 6B: 1783m.
- Não possui rede coletora existente.

				<p><b>MAR AZUL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rede coletora projetada em PVC DN150:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bacia 7A: 718m;</li></ul></li><li>• Rede coletora existente: 12.445m</li></ul> <p><b>SAUÊ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rede coletora projetada em PVC DN150:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bacia 8B: 4.512m</li><li>○ Bacia 8C: 1.303m</li><li>○ Bacia 8D: 1.833m</li></ul></li><li>• Rede coletora projetada em PVC DN200:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bacia 8B: 218m</li><li>○ Bacia 8D: 305m</li></ul></li><li>• Rede coletora projetada em PVC DN300:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bacia 8D: 208m</li></ul></li><li>• Não possui rede coletora existente.</li></ul>
--	--	--	--	--

				<p><b>PRAIA DOS PADRES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rede coletora existente: 2.608m.</li> </ul>
3			<p>Não constam projetos da EEEB9A, ela não será executada nessa etapa?</p>	<p>Esclarecemos que a EEEB 9A faz parte do escopo da licitante, e, portanto, será executada. Ocorre, que os projetos estavam corrompidos, e já foram substituídas na pasta da licitação, no endereço: ANEXO VIII – PROJETOS &gt;&gt; PDF_LICITAÇÃO &gt;&gt; HIDRÁULICO &gt;&gt; TOMO D – Elevatórias e recalques (desenhos) &gt;&gt; SES Praia dos Padres &gt;&gt; EEEB 9A.</p>
4			<p>Os quantitativos de ligações prediais e intra-domiciliares estão diferentes entre as planilhas da síntese (Escopo resumido -pág 1) e do edital ("Planilha de preços e/ou critérios de medição" - pag 56 e 57). Qual quantitativo deve ser levado em consideração para esse orçamento?</p>	<p>As licitantes devem considerar os quantitativos estimados de ligações prediais e ligações intradomiciliares apresentados no arquivo "Planilha de preços e/ou critérios de medição".</p>
5			<p>Será realizada a execução de redes e ligações prediais na bacia 8D nessa etapa?</p>	<p>Sim, serão executadas as redes coletoras e ligações prediais da bacia 8D, sendo remuneradas nos itens 26 e 34, respectivamente, constantes na Planilha de Preços do Anexo IV do edital.</p>



6			Não serão executadas redes na bacia 8A nessa etapa?	Esclarecemos que as redes coletoras da bacia 8A não fazem parte do escopo desta licitação.
7			Quantas ligações intra-domiciliares serão realizadas em cada bacia?	Esclarecemos que o quantitativo estimado de 738 unidades de ligações intradomiciliares será remunerado em um único item da planilha orçamentária, ou seja, não tendo o quantitativo separado por bacia.